

Ontwerpnotitie

Speelplaats Lansingh-Zuid

Krimpenerhout

19 maart 2020



Inhoud

1. Introductie **5**
1.1 Inleiding 5
1.2 Totstandkoming voorlopig ontwerp (gebiedsproces) 5

2. Toelichting definitief Ontwerp **7**
2.1 Karakter van de speelvoorziening 7
2.2 Doelgroep 7
2.3 Landschappelijk 7
2.4 Voorzieningen 7
2.5 Overige aandachtspunten 7

3. Investering en beheer **11**
3.1 Inrichtingskosten 11
3.2 Beheerkosten 11
3.2 Financiering 11

Groenalliantie
Midden-Holland



1. Introductie

1.1 Inleiding

Het definitief ontwerp (DO) Speelplaats Lansingh-Zuid is opgesteld in het kader van de uitvoering van het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het vormt een deelproject van de kwaliteitsimpuls voor de Krimpenerhout.

De ambitie om een avontuurlijke speelplaats in Lansingh-Zuid te realiseren is mede geënt op het plan van de gemeente om een tweetal speelroutes in de bebouwde omgeving te ontwikkelen en deze 'in het groen' te laten eindigen. Eén van deze speelroutes loopt door de wijk Lansingh-Zuid en eindigt in de Krimpenerhout. Besloten is om de avontuurlijke speelplaats het sluitstuk te laten vormen van de speelroute die door de gemeente wordt gerealiseerd.
De speelroute door de bebouwde kom van de wijk Lansingh-Zuid wordt binnenkort gerealiseerd.

1.2 Totstandkoming voorlopig ontwerp (gebiedsproces)

Het definitief ontwerp Speelplaats Lansingh-Zuid is in nauwe samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel opgesteld. Dat heeft bijgedragen aan de goede samenhang tussen de avontuurlijke speelplaats en de speelroute door de wijk. Zo is het gebiedsproces met belanghebbenden en omwonenden gezamenlijk doorlopen. De betrokkenheid in verschillende fasen van de planvorming heeft geleid tot een groot draagvlak bij de inwoners.

Activiteiten planvormingsproces speelplaats:

- Afstemmingsgesprek (25 februari 2019) over de samenhang tussen de speelvoorzieningen in de wijk en de speelplaats in het groen.
- Eerste bewonersavond (16 juli 2019) waarbij twee ruimtelijke opties voor de speelplaats in het groen zijn gepresenteerd: een speelplaats op het grasveld en een avontuurlijke speelroute door het bos (unanieme voorkeur voor de route).
- Tweede bewonersavond (5 november 2019) waarbij het schetsontwerp van de speelroute is gepresenteerd.
- Uitwerken schetsontwerp tot het definitief ontwerp Speelplaats Lansingh-Zuid.


Legenda
Boomstammen
Bord: Honden aan de lijn
Speelroute
Straattekening ter attentie fietsers
Speel en picknickveld
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2. Toelichting definitief Ontwerp

De uitkomst van het gebiedsproces heeft geresulteerd in de keuze voor een avontuurlijke speelroute door het bos. De start van de route is direct na de brug op het grasveldje.

2.1 Karakter van de speelvoorziening

De nieuwe speelvoorziening is ontworpen als avontuurlijke route door de natuur. Kinderen worden verleid tot expeditie en komen volop in aanraking met uitdagingen in de natuur. De route start op het grasveld net over de brug rechts, maar loopt grotendeels door het bos. Daarbij zijn diverse spelaanleidingen in de rand van het bos aangebracht (zie 2.4).

2.2 Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 8–12 jaar. De route is ook leuk voor iets oudere kinderen. Jongere doelgroepen worden goed bediend in de wijk, maar kunnen onder begeleiding natuurlijk ook gebruik maken van de speelroute.

2.3 Landschappelijk

De speelroute wordt volledig landschappelijk ingepast. De route maakt gebruik van bestaande (schouw)paden. Spelaanleidingen zijn op een natuurlijke wijze in de bosrand ingepast. Er zijn enkele spannende oversteken over bestaande watergangen.
Het grasveld wordt bestemd tot speelweide, met veel ruimte voor vrij en fantasierijk spelen. Hier zal een verbod voor honden gaan gelden. Als start van de route worden enkele speelaanleidingen en twee picknicksets geplaatst.

2.4 Voorzieningen

Als onderdeel van de route worden 14 toestellen, speelaanleidingen en meubilair geplaatst (zie plankaart en inrichtingselementen).



Print op fietspad ter attentie van spelende en overstekende kinderen

2.5 Overige aandachtspunten

Honden

Voor een hygiënisch gebruik van het grasveld als speelweide zal een hondenverbod worden ingesteld. Een goed alternatief voor het uitlaten van honden is voorhanden. Het perceel direct over de brug links, met een open bomenlaan en diverse graslanden is een aantrekkelijke (losloop)route.

Veiligheid (fietsoversteekplaatsen, water, speelelementen)
Op de plaats waar de speelroute een druk fietspad kruist zullen fietsers én spelende kinderen worden geattendeerd op de kruising. Op het asfalt van het fietspad worden afbeeldingen geverfd. Op de speelroute zal met de inrichting (sluisje/ opvallend element) de attentiewaarde van de kruising worden vergroot.
Er worden uitsluitend speelaanleidingen met keurmerk in de route gebruikt. Deze toestellen zullen ook jaarlijks gekeurd worden. Waar nodig wordt valondergrond aangebracht. Bij de waterelementen wordt de veiligheid vergroot door een zandbed op de bodem van de watergang aan te brengen.



1. Playnetic



2. Touwtrekken



3. Boomstam over greppel



4. Klimmen en klauteren in de bosrand



5. Heksenkring



6. Oversteken water met boomstammen en palen



7. Balanceren en oversteken van het water



8. Boomut: in het bos op zoek naar dieren in de boomkruin, geen dak



9. Klimmen en klauteren in de bosrand



10. Balanceren



11. Oversteken over het water





12. Knuppelpad door het bos (bramen zoeken, struinen, ect.)



13. Balanceren



14. Repose picknickset hout



Bord: Honden aan de lijn



3. Investering en beheer

3.1 Inrichtingskosten

De uitvoering van het ontwerp gebeurt grotendeels door het nemen van éénmalige inrichtingsmaatregelen.

De kostenraming voor eenmalige inrichtingsmaatregelen bedraagt € 45.000,-.

3.2 Beheerkosten

De meerjarige beheerlasten gaan met € 9.000,- omhoog.

3.3 Financiering

De uitvoering van het definitief ontwerp (DO) vergt een budget van € 45.000.
Dit wordt als volgt gefinancierd:

- € 22.500 ten laste van het uitvoeringskrediet kwaliteitsimpulsprojecten fase 2 en 3.
- € 22.500 uit SGG-subsidie.



Groenalliantie
Midden-Holland

